

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 22*10	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 22*10	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 22*10	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
5	KNR 2-31 0202-05 Plac zabaw	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 22*10	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
6	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 22*10	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
7	kalk. warsz- tawska	Ułożenie nawierzchni placu z kostek gumowych gr. 45 mm 104*0,5*0,5	m ² m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
8	KNR 2-31 0407-03 Plac wiejski	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10*3	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 2-02 1804-01 Plac zabaw	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych cm obsadzonych w gruncie z obetonowaniem -siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm o oczkach 5x5 cm powlekana kolor zielony (22+10)*2-1,1*2	m m	61,800	
				RAZEM	61,800
10		Furtka szer. 1,2 m 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 9	szt szt	9,000	
				RAZEM	9,000
12		Dostarczenie i montaż ławek zgodnie z pt. architektura - urządzenie terenu 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13		Dostarczenie i montaż koszy na śmieci zgodnie z pt. architektura - urządzenie terenu 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000