

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące prace mające na celu wykonanie sieci zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych na terenie projektowanego budynku oraz działek nr 503/13, 29/3:
 - Ułożenie kabla YKY 4x10 ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielni głównej budynku
 - Posadowienie słupów oświetleniowych typu SAL- 4 anodowanych w kolorze BCOS
 - Montaż opraw oświetleniowych drogowych typu OPC-1 S-70 z kloszem AURIS prod. ROSA ze źródłem SON-TPP 70W lub odpowiednik
 - Ułożenie kabla oświetlenia ulicznego YKY 3x6mm²
 - Ułożenie bednarki FeZn 25x5
 - Montaż przewodów YDY 3x2,5mm²
 - Ułożenie rur ochronnych AROT DVK 50,
 - Instalacje elektryczne oświetleniowe,
 - Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,
 - Montaż tablic rozdzielczych budynku,
 - Instalacje komputerowe, telefoniczne, telewizyjne.
3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR 5.
4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w III kwartale 2009 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
6. Przy kalkulacji **ceny jednostkowej** przyjęto następujące **wskaźniki cenotwórcze** (wg informacji SEKOCENBUD w III kwartale 2009 r. dla województwa zachodniopomorskiego – roboty elektryczne) :
 - **koszt roboczo-godziny** - **13,73 PLN/r-g**
 - **koszty pośrednie Kp** - **66,50% od R i S**
 - **zysk Z** - **11,90% od R+Kp(R), S+Kp(S)**