

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Biblioteka				
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.73*11.71	m ²	67.098	
				RAZEM	67.098
2	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	67.098	m ²	67.098	
				RAZEM	67.098
3	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm *2	m ²		
d.1	202 1130-03	67.098	m ²	67.098	
				RAZEM	67.098
4	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	67.098	m ²	67.098	
				RAZEM	67.098
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem jako cokół (zgrzewana)	m ²		
d.1	1123-02	(5.73+0.3)*(6.0+0.15)	m ²	37.085	
				RAZEM	37.085
6	KNR-W 2-02	Posadzki - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	37.989	m ²	37.989	
				RAZEM	37.989
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (klejona do podłoża)	m ²		
d.1	1123-02	5.73*5.71	m ²	32.718	
				RAZEM	32.718
8	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1	1124-05	(5.73+5.71)*2	m	22.880	
				RAZEM	22.880
9	KNR-W 2-02	Obudowa na ciągu wentylacyjnym z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 z izolacją z wełny	m ²		
d.1	2003-09 analogia	(1.30+1.05)*3.4	m ²	7.990	
				RAZEM	7.990
10	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, na "słupkach" obudów	m ²		
d.1	2006-02 analogia	(0.45*2)*3.4	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
11	KNR-W 2-02	Dodatek za montaż narożników perforowanych	m		
d.1	2604-04 analogia	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	(5.73+11.71)*2*3.40	m ²	118.592	
				RAZEM	118.592
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	(5.73*11.71)	m ²	67.098	
				RAZEM	67.098
14	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.1	202 1134-02	67.098+118.592	m ²	185.690	
				RAZEM	185.690
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m ²		
d.1	1204-02	5.73*11.71+(5.73+11.71)*2*3.40	m ²	185.690	
				RAZEM	185.690
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	(0.15*0.60)*2*48	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wymiana krtek wentylacyjnych, 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0821-04 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych (fartuch nad umywalką) 2.0	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02 d.1 20204-03 analogia	Elementy wykończenia ościeża drzwi - listwa kąтова 2.0*2	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-20 + KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu (okien itp.) na odleg- łość 1 km w tym opłata za wysypisko oraz każdy następny 1 kilometr 1.2	m ³ m ³	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
22	KNR-W 4-03 d.1 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych (uzgodnić na budowie) 8+2	kpl. kpl.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
25	KNR 13-21 d.1 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 9	obw. obw.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
26	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 d.1 1030-01	Szafki pod umywalkę - uygodnic y investorem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-02 d.1 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2 szatnia nr. 1					
29	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.06*7.07	m ² m ²	21.634	21.634
				RAZEM	21.634
30	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 21.634	m ² m ²	21.634	21.634
				RAZEM	21.634
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21.634	m ² m ²	21.634	21.634
				RAZEM	21.634
32	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we (klejona do podłoża)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.634	m ²	21.634	
				RAZEM	21.634
33	KNR-W 2-02 d.2 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane (3.06+7.07+3.06-1.2)	m		
			m	11.990	
				RAZEM	11.990
34	KNR-W 2-02 d.2 2604-04 analogia	Dodatek za montaż narożników porferowanych 11	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
35	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.06*0.30+7.07*3.49)	m ²		
			m ²	25.592	
				RAZEM	25.592
36	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.06*7.07	m ²		
			m ²	21.634	
				RAZEM	21.634
37	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 25.592+21.634	m ²		
			m ²	47.226	
				RAZEM	47.226
38	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 47.226	m ²		
			m ²	47.226	
				RAZEM	47.226
39	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 10.50	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
40	KNR-W 4-03 d.2 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłókwowych (uzgodnić na budowie) 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR-W 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-03 d.2 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych tynku z zaprawieniem 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR-W 4-03 d.2 0203-02 analogia	Wymiana przewodów wtykowych I płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku (przedmiar i potrzebę uzgodnić na budowie z inwestorem) 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
44	KNR 13-21 d.2 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 4	obw.		
			obw.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 4-01 d.2 0404-04	Wymiana istniejących listew wraz z haczykami (wieszaki ubraniowe małe - ilość haczyków uzgodnić z inwestorem 7.0 *2	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
3 szatnia nr. 2					
46	KNR-W 4-01 d.3 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych (drzwi) 2.27*3.0	m ²		
			m ²	6.810	
				RAZEM	6.810
47	KNR-W 4-01 d.3 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.27*2.0*0.25	m ³		
			m ³	1.135	
				RAZEM	1.135

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. na ścianach,(po zamurowaniu	m ²		
d.3	0712-06	(3.0*2.2)*2	m ²	13.200	
	analogia			RAZEM	13.200
49	KNR-W 4-01	Obsadzenie naświetla PCV (w tym naświetle z szybą bezpieczną i wsp. K-1.1)	m ²		
d.3	0322-03	2.27*1.0	m ²	2.270	
	analogia			RAZEM	2.270
50	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	2.55*7.16	m ²	18.258	
				RAZEM	18.258
51	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	202 1130-02	18.258	m ²	18.258	
				RAZEM	18.258
52	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	18.258	m ²	18.258	
				RAZEM	18.258
53	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (klejona do podłóży)	m ²		
d.3	1123-02	18.258	m ²	18.258	
				RAZEM	18.258
54	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.3	1124-05	(2.55+7.16)*2-1.20	m	18.220	
				RAZEM	18.220
55	KNR-W 2-02	Dodatek za montaż narożników perforowanych	m		
d.3	2604-04	12.5	m	12.500	
	analogia			RAZEM	12.500
56	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie a ścianach na podłóży z tynku	m ²		
d.3	2011-02	(2.55+7.16)*2*3.44	m ²	66.805	
				RAZEM	66.805
57	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku	m ²		
d.3	2011-04	2.55*7.16	m ²	18.258	
				RAZEM	18.258
58	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.3	202 1134-02	66.805+18.258	m ²	85.063	
				RAZEM	85.063
59	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m ²		
d.3	1204-02	85.063	m ²	85.063	
				RAZEM	85.063
60	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych	m		
d.3	1212-28	14.6	m	14.600	
				RAZEM	14.600
61	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych (uzgodnić na budowie)	kpl.		
d.3	0606-02	3	kpl.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
62	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt.		
d.3	0308-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 13-21	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.		
d.3	0301-01	4	obw.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR-W 4-01 d.3 0404-04	Wymiana istniejącego listew wraz z haczykami (wieszaki ubraniowe małe - ilość haczyków uzgodnić z inwestorem 7.0 *2	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
4 Sala nr. 105					
65	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.74*8.70	m ² m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
66	NNRNKB d.4 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 49.938	m ² m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
67	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 49.938	m ² m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
68	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem jako cokół (5.74+0.3)*(8.70+0.3)	m ² m ²	54.360	
				RAZEM	54.360
69	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki - zgrzewanie wykładzin rulonowych 54.360	m ² m ²	54.360	
				RAZEM	54.360
70	KNR-W 2-02 d.4 2604-04 analogia	Dodatek za montaż narożników perforowanych 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
71	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5.74+8.70)*2*3.45	m ² m ²	99.636	
				RAZEM	99.636
72	KNR-W 2-02 d.4 2011-07	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 99.636	m ² m ²	99.636	
				RAZEM	99.636
73	KNR-W 2-02 d.4 2011-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.74*8.70	m ² m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
74	KNR-W 2-02 d.4 2011-08	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 49.938	m ² m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
75	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 49.938+99.636	m ² m ²	149.574	
				RAZEM	149.574
76	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.74*8.70+(5.74+8.70)*2*1.85	m ² m ²	103.366	
				RAZEM	103.366
77	KNR-W 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (5.74+8.70)*2*1.60	m ² m ²	46.208	
				RAZEM	46.208
78	KNR-W 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.20*0.60)*2*48	m ² m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
79	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 18.6	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
80	KNR-W 4-01 d.4 0353-13	Wymiana kratki wentylacyjnych,	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
81	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa rury kan. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01 0.40*3.3	m ²		
			m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
82	KNR-W 4-01 d.4 0821-04 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych (fartuch nad umywalką)	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR-W 2-02 d.4 20204-03 analogia	Elementy wykończenia ościeża drzwi - listwa kąтова	m		
		2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR-W 4-03 d.4 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych (uzgodnić na budowie)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
85	KNR-W 4-01 d.4 0109-20 + KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu (okien itp.) na odległość 1 km w tym opłata za wysypisko oraz każdy następny 1 kilometr	m ³		
		0.98	m ³	0.980	
				RAZEM	0.980
86	KNR-W 4-03 d.4 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
88	KNR 13-21 d.4 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.		
		10	obw.	10.000	
				RAZEM	10.000
89	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2-02 d.4 1030-01	Szafki pod umywalkę - uygodnic y investorem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 4-02 d.4 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR
ds. ROBÓT BUDOWLANYCH

Wiktor Bielecki
upr. bud. 173/Sz/86