

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przedszkole sala 19				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.1	0438-03 analogia	4.13*3.29	m ²	13.588	
				RAZEM	13.588
2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1	2003-03	4.13*3.29	m ²	13.588	
				RAZEM	13.588
3	KNR-W 2-02	Dodatek za montaż narożników porferowanych	m		
d.1	2604-04 analogia	17.5	m	17.500	
				RAZEM	17.500
4	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	(5.97+8.80*2)*3.29+1.84*3.29	m ²	83.599	
				RAZEM	83.599
5	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	(5.97*8.80)	m ²	52.536	
				RAZEM	52.536
6	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.1	202 1134-02	83.599+52.599+(4.13*3.29)*2	m ²	163.373	
				RAZEM	163.373
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	163.373-52.536+(4.13*3.29)	m ²	124.425	
				RAZEM	124.425
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(5.97*8.80)	m ²	52.536	
				RAZEM	52.536
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	(5.97+8.80)*2*1.50-1.0*1.50	m ²	42.810	
				RAZEM	42.810
10	KNR-W 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia ościeża drzwi - listwa kąтова	m		
d.1	20204-03 analogia	2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłókwowych (uzgodnić na budowie)	kpl.		
d.1	0606-02 analogia	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt.		
d.1	0308-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
d.1	0306-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów wtyczkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania	m		
d.1	0203-01	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
16	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1012-02	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 13-21 d.1 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 8	obw. obw.	RAZEM 8.000	42.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.0	m2 m2	RAZEM 2.000	8.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1.0*2.0	m2 m2	RAZEM 2.000	2.000
20	KNR-W 2-02 d.1 1022-01 analogia	Skrzydło płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione 90 * 200 1.0*2.0	m2 m2	RAZEM 2.000	2.000
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-20 + KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu (posadzki , parapetów itp.) na odległość 1 km w tym opłata za wysypisko oraz każdy następny 1 kilometr 0.89	m3 m3	RAZEM 0.890	2.000
22	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Cyklinowanie- mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 5.97*8.80	m2 m2	RAZEM 52.536	0.890
23	KNR-W 2-02 d.1 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 52.536	m2 m2	RAZEM 52.536	52.536
24	KNR-W 4-01 d.1 1217-03 analogia	Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie listew przyściennych (5.97+8.80)*2	m m	RAZEM 29.540	52.536
25	KNR-W 4-02 d.1 0516-02 analogia	Wymiana grzejników na grzejniki stalowego dwupłytowego (w tym wsporniki ,podejścia i zawory) 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	29.540
				RAZEM	2.000

INSPEKTOR
ds. ROBÓT BUDOWLANYCH

Wiktor Bielecki
upr. bud. 173/Sz/86